

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП ЖКХ «Вознесенское»
И.П.Ридель
«11» ноября 2019г.




ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Д.СЕЛИКЛА
ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью определения фактического состояния тепловых сетей д.Селикла, определения плана работ по замене, реконструкции, капитальному ремонту на основании приказа №11 от 01.11.2019 были проведены работы по обследованию тепловых сетей, состоящие из:



- Камерального обследования.
- Технической инвентаризации, включающей в себя: гидравлические испытания сетей, визуальное обследование объектов теплоснабжения.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации МУП ЖКХ «Вознесенское» без привлечения третьих лиц.

Состав участников технического обследования:
Представители эксплуатирующей организации:

Директор МУП ЖКХ «Вознесенское»
 И.П.Ридель

Члены комиссии:

 Баранник А.А.
 Потёмкин П.Б

Представители Администрации Вознесенского сельсовета

- Глава Вознесенского сельсовета.
- Период проведения гидравлических испытаний:
С «01» августа 2019г. по «25» августа 2019г.

Период камеральной проверки и визуального обследования объектов теплоснабжения с «01» ноября 2019г. по «05» ноября 2019г.

Результаты обследования приведены в таблице по каждому источнику тепла и Приложение 1 к настоящему отчету.

Котельная д.Селикла , ул.Школьная 20а

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке D, м	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода Н, м
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	Нет данных	Котельная Тк-1,Тк-2,Тк-3 - МЦК,шко-ла , контора, гаражФАП	отопление	0,1	0,247	Подземная	
Уровень износа: 20%		Результаты камеральной проверки: Ремонты за время эксплуатации не проводились, новая сеть. Результаты обследования: состояние сети удовлетворительное.				Заключение: сеть пригодна к эксплуатации	

Техническое обследование источников тепла

Котельная д.Селикла		Основное оборудование	описание
Год ввода	2013	Котёл КВр-0,25 Гкал/ч-1 шт. Котёл КВр-0,215Гкал/ч-1 шт.	Котельная введена в эксплуатацию в 2013 году, топливо-каменный уголь, котлы КВр-0,215 Гкал/ч-1 ед. и котёл Квр-0,25 Гкал/ч-1 ед., общей мощностью 0,43 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка потребителей составляет 0,1 Гкал/час.

Результаты обследования: Резервное топливо отсутствует. Водоподготовка в котельной имеется. Система водоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы Квр-0,25 Гкал/ч введены в эксплуатацию в 2013году. Максимально возможный температурный режим 70-55 С. Общий износ здания и оборудования составляет 69,3%.

Необходимый объем тепловой энергии на отопление потребителей по расчетам эксплуатирующей организации составляет 555.132Гкал/год. В отопительном сезоне 2018-2019гг. котельной израсходовано 210 т. угля. Эффективность использования топлива

составляет 73,6%, тогда как для современного оборудования эффективность составит не менее 85 %.

Приложение 1: Акт гидравлических испытаний сетей котельной д.Селикла.

В обследовании участвовали:

Представители эксплуатирующей организации:

Директор МУП ЖКХ «Вознесенское»
Ридель И.П.

Члены комиссии:

Баранник А.А.
Потемкин П.Б.

Представители Администрации Вознесенского сельсовета
Глава Вознесенского сельсовета А.Н.Алхимов